

Öffentliche Ausschreibung von Bauarbeiten

Vergabenummer/Aktenzeichen:

- a) Vergabestelle: Magistrat der Stadt Bad Vilbel, FD Tiefbau/Abwasser, Parkstraße 15, 61118 Bad Vilbel
Tel: 06101 / 602 – 342 Fax: 06101 / 602 – 320
- b) Art der Vergabe: Öffentliche Ausschreibung VOB/A
- c) Art des Auftrages: Teilabbruch und Verdämmung sowie Ersatzneubau einer Fußgängerunterführung (FU)
- d) Ausführungsort: Bad Vilbel Nordbahnhof
- e) Art und Umfang der Leistung: Teilabbruch und Ersatzneubau FU in Stahlbeton, Ein- und Ausbau Verbau und Hilfsbrücken sowie Gleisoberbau, bahntechnische Ausrüstung, Beleuchtung, Hebeanlage und Aufzugsmundhäuser

Bauwerk:

Rahmenbauwerk flach gegründet in Stahlbetonbauweise, Rampen und Treppenanlagen aus Stahlbeton in Trogbauweise

Leistungsumfang:

Erd- und Verbauarbeiten:

- ca. 15.000 m³ Erdbau, Aushub mit Zwischenlagerung, Abfuhr, Anlieferung und Einbau
- ca. 2.700 m² Verbau, Einbau und Rückbau

Abbrucharbeiten:

- ca. 480 m² alte Bahnsteigdächer
- ca. 16 t Stahlträger und Stützen
- ca. 400 m³ Betonabbruch alte FU, Decke aus Walzträger in Beton (WiB)
- ca. 1.050 m Rückbau Schienen incl. Schwellen

Stahlbetonarbeiten:

- ca. 3.300 m³ Ort beton für Fußgängerunterführung mit 3 Aufzugsschächten, Rampen und Treppenanlagen
- ca. 400 t Bewehrung BSt 500 S einbauen

Abdichtungstarbeiten:

- ca. 400 m² Rahmendecke vorbereiten und grundieren
- ca. 400 m² Rahmendecke abdichten, Schweißbahn zweilagig
- ca. 400 m² Schutzschicht aus Beton auf Rahmendecke

Stahlbauarbeiten:

- 6 Stück Hilfsbrücken ZH 12, Transport, Ein- und Ausbau
- 4 Stück Hilfsbrücken in Bahnsteigen
- ca. 560 m² Bahnsteigdächer
- 2 Stück Aufzugsmundhäuser

Ausstattung:

- 1 Stück Hebeanlage mit 4 Pumpen, Leitungen, Gitterrosten, Leitern, etc.
- ca. 650 m Entwässerungsleitungen
- ca. 800 m Handläufe und Geländer
- ca. 110 m Bahnsteigkanten
- ca. 18.000 m Elektrokabel und Leitungen incl. Leerrohre
- ca. 1.200 m² Betonsteinpflaster mit Blindenleitsystem
- ca. 280 m² Wandverkleidungen mit keramischem Wandbelag
- 1 Stück Beleuchtungsanlagen der FU mit Rampen und Treppenaufgängen
- ca. 410 m² Bahnsteigbelag aus Asphalt

Oberbauarbeiten:

- ca. 150 m Ein- und Ausbau Oberbau im Zuge des Ein- und Ausbaus der Hilfsbrücken

- f) Unterteilt in Lose: Nein
- g)
- h) Ausführungsfrist: Beginn: 15.03.2010 Ende: 13.04.2012
- i) Anforderung der Verdingungsunterlagen / Einsichtnahme in Verdingungsunterlagen:
Anforderungsfrist: 11.01.2010
Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH
Darmstädter Landstr. 114
60598 Frankfurt am Main
Telefon 069/968857-0
Telefax 069/968857-99
- j) Kosten der Verdingungsunterlagen: EUR 70,-
Empfänger: Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH
Kontonummer: 7180912
Geldinstitut, BLZ: Commerzbank Frankfurt am Main, 50040000
Verwendungszweck: Verdingungsunterlagen Neubau FU Bahnhof Bad Vilbel
- k) Ablauf der Angebotsfrist: 09.02.2010, 14:00 Uhr
- l) Ort der Angebotsabgabe: Magistrat der Stadt Bad Vilbel, FD Tiefbau/Abwasser, Friedberger Straße 6, 61118 Bad Vilbel
- m) Das Angebot ist abzufassen in: Deutsch
- n) Bei der Öffnung des Angebots dürfen anwesend sein: Bieter und ihre Bevollmächtigten
- o) Angebotseröffnung: **09.02.2010, 14:00 Uhr**
Ort: FD Tiefbau/Abwasser der Stadt Bad Vilbel, Konferenzraum, Friedberger Straße 6, 61118 Bad Vilbel
- p) Sicherheitsleistungen: Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 v.H. der Auftragssumme, Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von 3 v. H. der Auftragssumme.
- q) Zahlungsbedingungen: Abschlags- und Schlusszahlung nach VOB/B und ZVB/E - StB 2000
- r) Rechtsform von Bietergemeinschaften: Gesamtschuldnerisch haftende Arbeitsgemeinschaft mit bevollmächtigten Vertretern
- s) Eignungsnachweis: Siehe Aufforderung zur Angebotsabgabe
- t) Zuschlags- und Bindefrist: 10.03.2010
- u) Nebenangebote: Nebenangebote sind zugelassen
- v) Sonstige Angaben/Nachprüfstelle: Regierungspräsidium Darmstadt, Dezernat III 31.4, VOB-Stelle, Luisenplatz 2, 64283 Darmstadt.